

Базовая комплектация ПРИОмодуля:

Фундамент

Фундамент на основе винтовых свай;

Конструкция

Конструкция наружных и внутренних несущих стен, межэтажных перекрытий, стропильная система выполняются из стального оцинкованного термопрофиля 1,5-2мм;

Комплект наружных и внутренних несущих стеновых панелей

Панели утеплены базальтовыми плитами плотностью 35 кг/м³, изолированы пленками ветро-гидрозащитными, пароизоляционными и обшиты в один слой с внешней стороны OSB-плитой толщиной 12 мм и с внутренней стороны ГКЛ (гипсокартонные листы).

Толщина утеплителя составляет 100 мм

Кровля

Оцинкованный профлист

Пол

Фанера OSB

Окна и двери

Окна – металлопластиковые конструкции со стеклопакетом 24 мм;

Двери – металлическая входная дверь с двумя замками

Фасад (навесная фасадная система)

Фиброцементные плиты

Отделка потолков:

Натяжные потолки

Дополнительные опции:

1) Отопление:

- теплый пол (монтаж теплого пола, накопительного бака, насосной станции)
- инфракрасное отопление (установка инфракрасных обогревателей)

Цена комплектов и стоимость работ - 50 тыс.руб.

2) Водопроводные коммуникации:

5 точек (туалет, душ, раковина, мойка, стиральная машина).

Цена комплектов и стоимость работ - 30 тыс.руб.

3) Инженерные сети

Внутреннее электроснабжение дома: электропроводка, распределительные коробки, коробки приборов, электроустановочные изделия, электрощит.

ВНИМАНИЕ! ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ ОСМЕЧИВАЮТСЯ И ОПЛАЧИВАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО, И НЕ ВХОДЯТ В СОСТАВ БАЗОВОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ ПРИОМОДУЛЯ.